

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-08-25 Nr. AV5-16

(data)

Ukmergė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, pirmas namas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 27608
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2012-04-30, Nr. KPD-AV-264;
4. Adresas: Ukmergės rajono sav., Taujėnų sen., Užulėnio k.
5. Valdytojas Ukmergės kraštotyros muziejus, Kęstučio a. 9, Ukmergė, 190346558, 8 340 63957
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas, 2005-04-29, Nr. IV-190.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2012-03-14

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	

4. Stogo danga					V
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai				V	
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pastoge, stogo forma –pusvalminė, konstrukcijų būklė bloga. PV pusėje pastebėtas stogo kraštinės deformavimasis. Stogo danga – stogas ir ŠR, PV stoginėliai dengti mediniais gontais – būklė labai bloga. Dangoje matyti nemažai apkerpėjusių plotų, keliose vietose nukritę gontai, likusios tuščios ertmės, stogo pakraščiuose gontai lūžę ir likusi tik dalis jų arba visai nukritę. ŠV fasade pusapskritimis tūrinis stoglangis – būklė blogėjanti. Medinės stoglangio konstrukcijos lūžusios, skaidymo tipas nepažeistas. Plytų mūro dūmtraukiai – būklė blogėjanti, konstrukcija pažeista, kai kuriose vietose iškritusios plytos. Stačiakampės langų ir durų angos – būklė patenkinama. ŠR ir PV fasadų skydų 3 sugretintos rombo formos langų angos – būklė patenkinama. ŠR ir PV fasadų stoginėliai – būklė blogėjanti, nukritę dalis medinių gontų. ŠR ir PV fasadų skydai apkalti medinėmis lentomis su lentjuostėmis vertikaliai – būklė patenkinama. Lentų galuose pastebėti įvairaus dydžio plyšiai. Pastogės ir ŠV fasado stoglangio kiaurapjūviu ornamentuotos medinės vėjalentės – būklė blogėjanti. Vėjalentčių mediena suglemžusi, deformuota. ŠR ir PV fasadų skydų langų angų pjaustinėti mediniai apvadai – būklė patenkinama, pastebėti smulkūs plyšiai. Pamatas su skaldytų akmenų mūro cokoliu – būklė blogėjanti. Cokolyje yra mūro siūlės, kai kuriose vietose iškritę akmenys, skilimai. Medinių kampuose sujungtų į sąsparas rąstų sienos, frontonų – medinės karkasinės sienų konstrukcijos – būklė patenkinama. Pastebėti smulkūs plyšiai, nusilupęs dažų sluoksnis. Profiliuoti gegnių galai – būklė blogėjanti, pastebėti plyšiai, vabzdžių pažaidos. ŠV ir PV fasadų medinės iš išorės eglute apkaltos durys – būklė blogėjanti. Atsiradę plyšiai ties lentelių sujungimais, pačios durys šiek tiek pakrypusios.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkoma ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žygmantas Komliauskas
(vardas ir pavardė)





