

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius (dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-07-01 Nr.AV5-2

Ukmergė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2300
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2021-07-10, Nr. KPD-RM-1813
4. Adresas Ukmergė, Vytauto g. 8-5
5. Valdytojas Vida Goberienė, +370 603 72732, Vytauto g. 8-5, Ukmergė
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Nepaskelbtas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2016-12-14 Nr. AV5-50

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	

4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Namo būklė nepakito. Pastebimi nežymūs galinio fasado sienų apdailos trupėjimai. Pagrindiniame gatvės korpuso fasade esantys puošybos elementai – profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas kai kuriose vietose nutrupėjęs. II a. balkono karnizai taip pat vietomis nutrupėję.

PASTABA: *Projektiniai pasiūlymai turi būti derinami su Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniu skyriumi. Prieš tvarkybos darbus atlikti istorinius ir fizinius tyrimus.*

Atliekant tvarkybos darbus išsaugoti nustatytas ir kultūros vertybių registre išskiriamas pastato vertingąsias savybes:

7.1.1.1. tūris - sudėtinis, sudarytas iš apie pusiau uždara vidaus kiemelį išsidėsčiusių „L“ raidės formos plano 2 a. gatvės korpuso ir netaisyklingos „U“ raidės formos plano 1 a. kiemo korpuso, su pastogėmis ir rūsiu po dalimi patalpų (prie gatvės korpuso PV fasado XX a. I p. pristatytas vienaukštis pastatas TRP 2; prie kitų fasadų yra XX a. II p. - XXI a. pr. statytų priestatų; -; TRP 1; BR Nr. 1-8; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1-23; 2011 m.); **stogo forma - gatvės PR korpuso dviaukštės dalies trišlaitė, kiemo ŠV korpuso dvišlaitė** (-; -; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1-2, 4-7, 9-21; 2011 m.); **dangos medžiaga ar jos tipas - gatvės korpuso skardos lakštų dangos tipas** (dalis dengta asbocementiniais lakštais; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1-2, 6; FF Nr. 1-2, 4, 24-26; 2011 m.); **kiti stogo elementai - molio plytų mūro dūmtraukių tipas** (daugumos dūmtraukių viršutinės dalys permūrytos iš silikatinių plytų; yra naujai įrengtų ar iš pusapskričių į dvišlaičius rekonstruotų tūrinių stoglangių; būklė bloga; IKONOGR Nr. 2, 5-6; FF Nr. 10-12, 18; 2011 m.);

- 7.1.1.2. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2-8; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1-22, 46, 51, 54; 2011 m.); **sienų angos, nišos - gatvės korpuso PR fasado I a. langų ir durų angos** (fasado ŠR dalyje buvusios įėjimo angos rekonstruotos į langus, PV dalies angų autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai; būklė patenkinama; BR Nr. 3; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1-5, 39-43, 45; 2011 m.); **gatvės korpuso PR fasado frontono pusapskritė lango anga** (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1, 6; FF Nr. 25-26, 30; 2011 m.); **gatvės korpuso ŠR fasado stačiakampės langų angos su polangių traukėmis** (kitų pastato angų autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai; būklė patenkinama; BR Nr. 3-4; FF Nr. 5-7, 36-38; 2011 m.);

- 7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **gatvės korpuso PR ir PV fasadų II a. architektūrinio sprendimo visuma** (išskyrus užmūrytas PV fasado langų angas; būklė patenkinama; BR Nr. 4; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1-5, 20-34; 2011 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės korpuso PR fasado centrinės dalies frontonas su dvišlaičiu stogeliu** (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1-5, 25-26; 2011 m.); **gatvės korpuso PR fasado II a. balkono tipas** (-; būklė bloga; BR Nr. 4; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 1-5, 27-28; 2011 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - gatvės korpuso ŠR, ŠV ir PV fasadų profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas, dalies kiemo korpuso fasadų tinkuota pastogės trauka** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 5-9, 12-13, 36; 2011 m.); **tinko tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 1-21, 25-26, 30, 35-43, 45; 2011 m.);

- 7.1.1.4. konstrukcijos - **pamatas su molio plytų mūro rūšio sienomis** (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų būklė patenkinama; FF Nr. 52; 2011 m.); **kiemo korpuso Š sparno rūšio patalpų plytų mūro skliautinio perdenginio tipas** (gatvės korpuso rūšys netyrinėtas; būklė bloga; FF Nr. 53; 2011 m.); **gatvės korpuso PV pusės I a. patalpos plytų mūro skliautelių ant metalinių sijų perdanga** (perdanga paremta metaline kolona; kitos I a. patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama; FF Nr. 51; 2011 m.); **molio plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2-7; IKONOGR Nr.

1-6; FF Nr. 1-22, 50, 52; 2011 m.); **medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 50; 2011 m.); **funkcinė įranga - medinių vidaus laiptų tipas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-4; FF Nr. 46-48; 2011 m.); **stalių ir kiti gaminiai - gatvės korpuso PR fasado I a. langų medinių įsprūdinių langinių tipas** (fasado ŠR pusėje įstatytos artimos autentiškoms langinės; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 1-6; FF Nr. 39-41; 2011 m.); **medinių įsprūdinių dvivėrių vidaus durų, gatvės korpuso PR fasado įėjimo į parduotuvę, II a. balkono durų tipas** (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 1, 6; FF Nr. 26, 28, 49; 2011 m.); **PR įėjimo į parduotuvę durų angokraščių medinių įsprūdinių skydų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 43-44; 2011 m.); **medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas** (dalis langų pakeista plastikiniais; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 1-2, 6; FF Nr. 35-41; 2011 m.); **metalinė ažūrinė balkono tvora** (-; būklė bloga; IKONOGN Nr. 1-6; FF Nr. 26-29; 2011 m.);

• 7.1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (pastatas patenka į Ukmergės senojo miesto vietos 2990 teritoriją; -; TRP; 2011 m.);

• 7.4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - **Ukmergės senamiestis 17116, U36.**

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija Pastato (u/k 2300), 4 lapai.

14. Kiti dokumentai, - lapų.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus

vyr. specialistas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Žygimantas Komliauskas

(vardas ir pavardė)







